

admin
21 Μαΐου 2021

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Χάλκης

Προϋπολογισμός έργου : 36.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου :

- Καθαίρεση των παλιών κεραμιδιών
- Συντήρηση ξύλινου σκελετού κεραμοσκεπής συγκεκριμένα επισκευή η αντικατάσταση , μερών του ξύλινου σκελετού της στέγης , όπως τεγίδες, σανίδες ,ζευκτά κάθε τύπου.
- Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.
- Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή
- Επικάλυψη με μεμβράνες από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένες με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες.
- Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

[Συνημμένα αρχεία](#)